

POPID DEL S PREIZMERAMI DOŽIVLJAJSKA UČNA POT S ŠTRKOM JOŽKOM NA PUSTOLOVŠČINO

zap. št.	Opis postavke	enota	količina	cena/enoto	cena (EUR)
1.	Rezanje asfalta debeline do 10 cm z diamantno žago	m	15		
3.	Strojno rušenje in nakladanje asfalta z odvozom na lastno deponijo izvajalca (območja sanacije in ostalih priključkov)	m2	20		
4.	Nabava, dobava in izdelava plezalne lestve iz vrvi naravnih vlaken (6.5/2.5 mm) z ustrezno montažo na dve drevesi, z vsem pomožnim delom in materialom (dolžina lestve do 10 m) Oblika enaka ali podobna kot je razvidno v tehničnem poročilu.	m	10		
5.	Nabav, dobava in izdelava smernih tabel z napisom "doživljajska pot. Lesena tabla v obliki smerokaza se izdelava iz lesa deb. 5cm in montira na leseno stojko (impregnirano bruno premera 80 mm), sidrano v betonski temelj 30/30/80 cm, iz betona C16/20, z vsem pomožnim delom in materialom (po detajlu naročnika)	kos	5		
6.	Nabava, dobava in izdelava razlagalnih tabel (200/150 cm), nosilne konstrukcije iz impregniranih brun premera 100 mm, na dveh točkovnih temeljih velikosti 30/30/80 cm v betonu C16/20, z vsem pomožnim delom in materialom (tisk in oblika po detajlu naročnika)	kos	5		
7.	Izdelava in postavitvev "didaktične table" velikosti 150/150 cm iz naravnega impregniranega lesa. Lesene stojke se pričvrstijo na točkovni temelj velikosti 30/30/80 iz betona C16/20, z vsem pomožnim delom in materialom. Oblika enaka ali podobna kot je razvidno v tehničnem poročilu.	kom	1		
8.	Izdelava in postavitvev valilnice za ptice iz masivnega lesa velikosti 20/20/40 cm, z vsem pomožnim delom in materialom. Oblika enaka ali podobna kot je razvidno v tehničnem poročilu.	kom	1		

zap. št.	Opis postavke	enota	količina	cena/enoto	cena (EUR)
9.	Nabava, dobava in izdelava tabel - "bonton v naravi" - (150/100 cm), nosilne konstrukcije iz impregniranih brun premera 100 mm, na dveh točkovnih temeljih velikosti 30/30/80 cm v betonu C16/20, z vsem pomožnim delom in materialom (tisk in oblika po detajlu naročnika)	kos	1		
10.	Nabava, dobava in postavitve igrala "leseni ksilofon" iz naravnih smrekovih brun (sušica) v dolžini do 5 m, višina do 3 m, z navezavo igralnih naravnih brun (do 10 kom) različnih dolžin in velikosti na prečko z vrvjo iz naravnih vlaken. Igralo se izdelava in postavi v raščen teren z vsem potrebnim delom in materialom (oblika po naročilu naročnika)	kos	1		
11.	Nabava, dobava, izdelava in montaža opazovalnice za ptice (preža) iz impregniranih brun in desk različnih dolžin in velikosti. Poraba materiala do 3 m ³ obdelanega lesa! Opazovalnica se postavi (montira) na točkovne temelje (4 kom) 50/50/80 cm. Končno obliko določi naročnik. V postavko je potrebno zajeti vsa dela in material.	kos	1		
12.	Nabava, dobava, izdelava, postavitve učilnice na prostem v tlorisni velikosti do 60 m ² (obliko določi naročnik). Učilnica se v celoti izdelava iz naravnih impregniranih in posušenih brun (sušice). Pohodni tlak se izdelava iz naravnega kamna (skrilj) in položi na pripravljen planum iz KD 0.60 v debelini 25 in zasipa z peščeno zemljino (prani pesek) 0-4 mm. V postavko je potrebno zajeti vsa pomožna in druga dela (izkopi, zasipi, fugiranje)	kos	1		
13.	Nabava, dobava in postavitve "lesenih ovir" za hojo ali preskok, iz naravnih smrekovih brun (sušica) v dolžini do 6 m, višina podpor do 30 cm, čirine do 2.00m. Lesene ovire se izdelava in postavijo v raščen teren z vsem potrebnim delom in materialom (oblika po naročilu naročnika)	kos	1		
14.	Kompletna izdelava vzdolžne drenaže DN 100 v podbetonu C16/20 z zasipom enozrnatega granulata 0,15 m ³ /m, ter z vsem ostalim potrebnim delom in materialom(izkopi, zasipi, ...)	m	100		

zap. št.	Opis postavke	enota	količina	cena/enoto	cena (EUR)
15.	Površinski in široki izkop humusno gruščnate zemljine I.- III. ktg (priključki, nižanje nivelete, širitev trase, odstranitev zatravljenih robov ceste....) z nakladanjem in odvozom na lastno deponijo izvajalca	m3	940		
16.	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive ali nevezljive zemljine – 3. kategorije (ravnanje in valjanje do predpisane zbitosti Evd2=30MPa)	m2	3150		
17.	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (TD 32) v debelini 20 cm	m3	770		
18.	Nabava, izdelava, dobava in montaža okroglih lesenih košev za smeti iz impregniranih brun ali polbrun premera do 60 mm z vložkom iz pocinkane pločevine in vsem potrebnim delom in materialom. Koši se sidrajo v kompaktno zemljino. (oblika in velikost po naročilu naročnika)	kos	3		
19.	Izdelava nevezane končne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (TD 4-8) v debelini 5 cm (postojanka 3)	m3	6		
20.	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine (KG 60) v debelini do 35 cm (na mestu dviga ali nižanja določenega odseka trase).	m3	349		
21.	Nabava, dobava in izdelava mize velikosti cca 60/200 cm iz naravnih polbrun ali masivnega lesa pravokotnega razreza. Stojke mize se prav tako izdelajo iz naravnih brun, polbrun ali masivnega lesa pravokotnega razreza. Vezne elemente izbere ponudnik, dočim končno obliko pa določi naročnik.	kos	4		
22.	Nabava, dobava in izdelava klopi velikosti cca 40/200 cm iz naravnih polbrun ali masivnega lesa pravokotnega razreza. Stojke klopi se prav tako izdelajo iz naravnih brun, polbrun ali masivnega lesa pravokotnega razreza.. Vezne elemente izbere ponudnik, dočim končno obliko pa določi naročnik.	kos	14		
23.	Valjanje in fino planiranje PZU do točnosti +/- 1cm	m2	2750		
24.	Nabava, dobava in strojna izdelava nosilne plasti iz asfalta AC 16 surf, B 70/100, A4, debeline 6 cm (širina vozišča 3,0 m)	m2	520		

zap. št.	Opis postavke	enota	količina	cena/enoto	cena (EUR)
25.	Nabava, dobava in ročna izdelava obrabno nosilne plasi iz asfalta AC 16 surf, B 70/100, A4, debeline 6 cm (priključki, doasfaltiranja, ...)	m2	15		
26.	Izdelava enoplastne mulde iz AC 16 surf, B 70/100; A4 v debelini 6 cm z predhodnim profiliranjem in z vsemi pomožnimi deli	m	302		
27.	Kompletna izdelava bankine širine 0,25 m za muldo, iz kamnitega dobljenca 0-32, debeline asfaltne plasti z vsem pomožnim delom in materialom	m	335		
28.	Kompletna izdelava AB jaška iz BC cevi premera 60 cm z betonskim pokrovom, globine do 1,50 m, z ureditvijo čelnega vtoka mulde, drenaže, ter iztoka PVC ali PE cevi in z vsem potrebnim materialom in delom (izkopi, zasipi,...)	kos	1		
29.	Izdelava prepusta iz PVC ali PE cevi premera 40 cm vgrajene na planumu izkopa, v globini do 1,5 m, z ureditvijo betonske glave, z vsemi pomožnimi deli in materialom (izkopi, zasipi - KG60 in TD 32, utrjevanje,...)	m	8		
30.	Strojno ročna izdelava zemeljskega jarka z vsem pomožnim delom in materialom - izkop do 0.40m3/m	m	240		
31.	Nabava dobava in postavitnem prometnega znaka (2102, 2232-4) vključno s stebričkom iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge do 300 cm in betonskim temeljem 30/30/80 cm, z vsem pomožnim delom in materialom	kos	2		
32.	Čiščenje gradbenih površin po končani gradnji z odstranitvijo in odvozom preostalea materiala	m	800		
	SKUPAJ				<input type="text"/>
	DDV 22%				<input type="text"/>
	VSE SKUPAJ				<input type="text"/>